

**Objet :** réponse demande pièces complémentaires, exonération cas par cas  
Réf. 2022-5845

Meyreuil, le 12 juillet 2022

Monsieur,

À la suite de votre second courrier de demande de pièces complémentaires du 5 avril 2022 concernant notre demande d'exonération au cas par cas, vous trouverez nos réponses en pièce jointe et ci-dessous.

La demande de pièces complémentaires se résume à :


- 1) Précision sur les dispositifs techniques prévus pour le fonctionnement du projet ;
  - 2) Sas sanitaire 3 zones ;
  - 3) La gestion du risque incendie et l'emplacement de la citerne ;
  - 4) Zonage humide d'une partie du projet.
- 
- 1) Pour leur fonctionnement, les abris à volailles sont munis d'un onduleur qui est relié au point de livraison en bordure de parcelle. C'est ensuite ENEDIS qui est en charge du raccordement au réseau public. L'onduleur est directement fixé sur la structure des abris à une hauteur minimale de 1 m. Le modèle utilisé permet de n'avoir qu'un onduleur par paire d'abris. Les câbles sont gainés et placés dans des fourreaux (donc totalement isolés de l'extérieur), avant d'être installés au fond des tranchées à 1 m de profondeur. La largeur maximale d'une tranchée est de 1 m, selon le nombre de câbles à faire passer dans la même tranchée. En effet, lorsque cela est possible, nous privilégions le rassemblement des câbles dans les mêmes tranchées afin de réduire l'impact sur le terrain naturel. Les coffrets tarifs jaune (point de livraison électrique) sont à la charge d'ENEDIS et sont placés en bord de la voie publique. Selon la puissance raccordée, ENEDIS peut installer un poste de transformation en complément (celui-ci sera également en bordure de la voie publique).
  - 2) Vous trouverez en annexe un plan avec l'emplacement du sas sanitaire 3 zones et le chemin provisoire des câbles avec les longueurs associées.
  - 3) Pour rappel, NOVAFRANCE Energy prend à sa charge la mise en conformité du site en ce qui concerne la gestion du risque incendie, avec l'installation d'une réserve incendie de 120 m3. Toutefois, le bâtiment de l'EARL LA GARANCIERE est une construction récente. Le poulailler et le parcours sont donc déjà en conformité

avec la réglementation. La citerne présente sur le plan en annexe est à la charge de l'EARL, et son emplacement est donné à titre indicatif.

- 4) Concernant la phase chantier et les zones humides avérées ou potentiellement humides sur le site : la durée des travaux est estimée à environ 1 mois. Cette phase se déroulera pendant la période de vide sanitaire des poulaillers. Durant cette phase, les engins nécessaires seront munis de chenilles afin d'augmenter la surface de contact avec le sol et ainsi réduire le risque d'embourbement et la formation d'ornières. Les câbles (comme décrit au point 1) sont installés dans les tranchées et aucune terre n'est évacuée ou acheminée sur le site : une fois les câbles au fond des tranchées, elles seront rebouchées avec la même terre. Concernant les fondations des abris, nous privilégions des pieux vissés ou battus, ce qui limite l'utilisation de béton. L'excédent de terre que l'on peut obtenir après la mise en place des fondations est réparti sur le site. Les abris sont conçus afin de maintenir un espacement entre les panneaux (1 à 2 cm), créant une évacuation diffuse des eaux de pluie et permettant ainsi le maintien de la strate herbacée. Les eaux pluviales se répartiront uniformément sous les abris. De plus, une gouttière sera présente en bas de pente, permettant, en cas de forte pluie, de récupérer le surplus d'eau. Celui-ci sera redirigé vers un puits perdu, permettant une infiltration naturelle dans le sol, sans contact avec les déjections des volailles. Cette gouttière permet de sécuriser l'éleveur sur l'absence d'eau stagnante, liée aux abris, dans les parcours en cas de fortes pluies. Toutes ces mesures permettent de réduire l'impact au niveau du sol, tout en respectant la norme vent et neige (NC65).

En espérant que vous donnerez une suite favorable à notre demande d'exonération au cas/cas,

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



M. Yves Le Bel

Pièce jointe :

- LANCELIN\_Plan\_CPC

---

**NOVAFRANCE Energy**

Arteparc de Bachasson – Bât C, rue de la carrière de Bachasson 13590 MEYREUIL

SAS au capital de 267 875€ - SIREN 752 075 713

Tél. : 04 86 91 49 01 ; Mail : [contactpc@novafranceenergy.com](mailto:contactpc@novafranceenergy.com) ; Site web : [www.novafranceenergy.fr](http://www.novafranceenergy.fr)