Maître d'ouvrage

Vendée Grand Littoral

Assistant Maître d'ouvrage

VENDÉE EXPANSION
à coeur d'être avec vous

ASCL de Vendée
33 rue de l'Atlantique
85005 LA ROCHE SUR YON

Urbaniste-Paysagiste

Verstrada
URBANISME & PAYSAGE
46 rue Benjamin Franklin - BP 50352
85009 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02 51 37 27 30 - contact@verstrada.fr

Géomètre Expert - BE VRD

GÉOUEST
DES EXPERTS POUR DES CONSEILS SUR MESURE
www.geouest.fr
46 rue B.Franklin - BP 50352
85009 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02 51 37 27 30 - contact@geouest.fr

DEPARTEMENT DE LA VENDEE

Commune de MOUTIERS LES MAUXFAITS

Route de la Roche-sur-Yon

ZA LES EGLANTIERS 2

PA8.2
PLAN D'ASSAINISSEMENT EU / EP

DOSSIER	*L22072*
Référence AUTOCAD	*L22072-V5.DWG*
Référence PLAN	*L22072-PA8.2.PDF*
Planimétrie	*RGF93-CC47*
Nivellement	*NGF-IGN69*

Echelle : 1/500

Indice	Date	Projeteur	Vérificateur	Modifications
A	*19/03/2024*	*D.THOPART*	*J.BARRE*	*Permis d'Aménager*

Nota :
- Le tracé, les caractéristiques et les cotes radiers des canalisations et branchements à réaliser sont donnés à titre indicatif, des modifications sensibles pouvant intervenir à l'étude définitive ou à l'exécution des travaux.
- L'emplacement des regards et des tabourets est également indicatif.

Nota :
- Les branchements EU seront à la charge des acquéreurs.
- Pas de branchements EP -> Gestion à la parcelle

LÉGENDE ASSAINISSEMENT

- Réseau EU existant (récolement Eiffage)
- Réseau EP existant (récolement Eiffage)
- Réseau EU à poser
- Réseau EP à poser
- Regards de visite à construire
- EP12 — T : T / R : 47,76 / P:1,00 — Nom du regard / Cote tampon / Cote radier / Profondeur
- EU — Regards tabouret de branchement
- T : T / rEU : 55,80 — Cote tampon du regard tabouret / Cote radier EU du regard tabouret
- Bouche avaloir ou grille

N

Bâche incendie souple 240m3

ILOT A

ILOT B

ILOT C

ILOT D

ILOT E

EV1

EV2

EV3

V1

R1

Caractéristiques Bassin de rétention existant :
Type de bassin : enherbé
Cote fond : 50.20m
Cote des plus hautes eaux : 50.95m
Volume tampon: 1250 m3
Hauteur revanche : 0.40m
Pente déblai : 6Hz/1V
Pente remblai : 2Hz/1V
Emprise totale : 3390m2
Digue : 51.35m